

B02.2.01 Beredskapsplan ytre miljø

Generell prosedyre

- Første medarbeider som oppdager avviket sørger for umiddelbar forebygging av videre skade dersom mulig, og rapporterer til anleggsledelsen umiddelbart
- Ved personskade følges prosedyre B01.5.01
- Anleggsledelsen vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes ut fra skade som er skjedd og forebygging av fremtidig skade.
- **Melding om akutt alvorlig forurensing gjøres til brannvesenet (110)**
- Anleggsledelsen fyller ut avviksrapport med forslag til forebyggende tiltak. Avviksrapporten distribueres til byggherre, eventuelt påvirkede virksomheter og internt i selskapet til HMS/KS/YM-leder.
- HMS/KS/YM-leder vurderer om avviket skal behandles i selskapets ledergruppe og presenterer evt. forslag til endring av rutiner.
- HMS/KS/YM-leder melder tilbake til prosjektleder, som igjen orienterer prosjektet.
- Uttalelser til media foretas av daglig leder.

Aksjonsliste

Funn i grunn		
Hendelse	Aksjon	Ansvarlig
Oppdagelse eller mistanke om eksisterende grunnforurensing	▪ Alt arbeid som kan medføre spredningsfare skal umiddelbart stanses	Alle PL / AL PL / AL Tiltakshaver
	▪ Plikten til å stanse arbeidet gjelder ikke tiltak som er nødvendige for å redusere eller stanse forurensning eller fare for dette.	
	▪ Anleggsledelsen (PL/AL) skal varsles	
	▪ Anleggsledelsen varsler videre til byggherres representant	
Oppdagelse av eller mistanke om funn av fornminner	▪ Hendelsen registreres som RUH i Dalux	Alle
	▪ Det skal utarbeides tiltaksplan iht. forurensingsforskriften § 2.5 og 2.6 før videre arbeid.	
Oppdagelse av eller mistanke om funn av fornminner	▪ Alt arbeid som kan medføre skade på fornminner skal umiddelbart stanses.	Alle
	▪ Byggeplassledelsen varsles	
	▪ Byggeplassledelsen varsler byggherrens representant	

Akutte utslipp til grunn / vann / luft		
Hendelse	Aksjon	Ansvarlig
Mindre utslipp eller søl av miljøskadelige stoffer i masser, vann eller luft	- Forsøk å stanse utslippet - Iverksett spredningsreduserende eller opprydningsarbeid, som bruk av absorberende materiale, etablering av voll eller andre egnede tiltak. Bruk verneutstyr! - Varsle byggeplassledelse - Når situasjonen er under kontroll – registerer hendelsen i Dalux - Byggeplassledelsen varsler byggherres representant ved behov.	Alle
		Alle
		Alle
		PL / AL
Alvorlige utslipp av miljøskadelige stoffer	- Forsøk å stanse utslippet dersom det er mulig uten å sette deg selv i fare. - Varsle lokalt brannvesen (110) - Iverksett spredningsreduserende eller opprydningsarbeid, som bruk av absorberende materiale, etablering av voll eller andre egnede tiltak. Bruk verneutstyr! - Varsle byggeplassledelse - Byggeplassledelse varsler byggherre - Når situasjonen er under kontroll – registerer hendelsen i Dalux	Alle
		Alle
		Alle
		Alle
		PL/AL PL/AL

Andre forhold		
Hendelse	Aksjon	Ansvarlig
Brann	- Varsle lokalt brannvesen (110) - Forsøk å slukke brannen dersom det er mulig uten å sette deg selv i fare. - For evakuering – se egen innstruks (prosjektspesifikk)	
Forhøyede støynivåer som vurderes å være utenfor tillatelse	- Lokaliser kilden - Avslutt eller be de ansvarlige avslutte arbeidet - Vurder om det er avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere støyen eller redusere omfanget.	
(Prosjektspesifikke forhold)		
(Prosjektspesifikke forhold)		
(Prosjektspesifikke forhold)		